

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ" ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000 € (πλέον ΦΠΑ 24%)				
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΤ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘ/ΣΕΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
	1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
1	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.	ΥΔΡ 2Κ4 001.1	1	ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 6541 (100,00%)	μηνας	10,00	8,20
2	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	ΥΔΡ 2Κ4 001.2	2	ΗΛΜ 108 (100,00%)	μηνας	10,00	5,20
3	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΥΔΡ 2Κ4 001.3	3	ΗΛΜ 108 (100,00%)	μηνας	10,00	10,30
4	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	ΥΔΡ 2Κ4 001.5	4	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6802 (100,00%)	μηνας	1,00	20,60
	2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
5	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 2Κ4 003.10.01.01	5	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6081.1 (100,00%)	m3	192,00	6,70
6	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 2Κ4 003.11.01.01	6	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6082.1 (100,00%)	m3	354,00	25,80
7	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 2Κ4 003.12	7	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6087 (100,00%)	μμ	100,00	15,50
8	Καθαίρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πετρεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κλπ)	ΥΔΡ 2Κ4 004.01.01	8	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6082.1 (100,00%)	m3	5,00	41,20
9	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 2Κ4 004.4	9	ΥΔΡ 6807 (100,00%)	m2	160,00	12,40
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	ΥΔΡ 2Κ4 004.5	10	ΥΔΡ 6808 (100,00%)	μμ	68,00	3,20

11	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων.	ΥΔΡ 2Κ4 004.9	11	ΟΔΟ 4521Β (100,00%)	m2	253,27	18,50
12	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες	ΥΔΡ 2Κ4 004.10	12	ΥΔΡ 6804 (100,00%)	m2	160,00	25,80
13	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm	ΥΔΡ 2Κ4 004.11	13	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6804 (100,00%)	m2	160,00	10,30
14	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 2Κ4 005.4	14	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6067 (100,00%)	m3	382,00	1,55
15	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150	ΥΔΡ 2Κ4 005.5Μ	15	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6068 (100,00%)	m3	136,00	22,00
16	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ 2Κ4 005.7Μ	16	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6069 (100,00%)	m3	82,00	20,90
17	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 2Κ4 002.1Μ	17	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6071 (100,00%)	m3	70,00	9,96
18	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 2Κ4 002.2Μ	18	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6072 (100,00%)	m3	128,00	10,01
3. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ							
19	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΥΔΡ 2Κ4 009.10.3	19	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6326 (100,00%)	m3	4,00	77,00
20	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 2Κ4 009.10.4	20	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6327 (100,00%)	m3	4,00	82,00
21	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S500 σκυροδεμάτων	ΥΔΡ 2Κ4 009.26	21	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6311 (100,00%)	Kg	200,00	0,98
22	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 125 mm	ΥΔΡ 2Κ4 012.12.2	22	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6711.1 (100,00%)	μμ	380,00	5,10
23	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 200 mm	ΥΔΡ 2Κ4 012.12.4	23	ΥΔΡ 6711.2 (100,00%)	μμ	188,00	12,30
24	Φρεάτιο προσαρμογής - ελέγχου εξωτερικής διακλάδωσης με ακίνητο στην ρυμοτομική γραμμή διαστάσεων 30cm x 30cm και βάθους έως 2,00 m	ΥΔΡ Ν10	24	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6327 (100,00%)	Τεμ.	45,00	155,00
25	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41. Ονομαστικών διαμέτρων 200 - 125 χλστ.	ΥΔΡ 12.12.01,02	25	ΥΔΡ 6711.2 (100,00%)	Τεμ.	43,00	30,30

26	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41. Ονομαστικών διαμέτρων 250 - 160 χλστ.	ΥΔΡ 12.12.01.02	26	ΥΔΡ 6711.3 (100,00%)	Τεμ.	2,00	32,40
4. ΔΙΑΦΟΡΑ							
27	Επισκευή φρεατίου παροχής	ΥΔΡ 2Κ4 016.12	27	ΗΛΜ 4 (100,00%)	Τεμ.	5,00	30,90
28	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΥΔΡ 2Κ4 016.11	28	ΗΛΜ 4 (100,00%)	Τεμ.	5,00	51,50
29	Αντικατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλήνα παροχής ή διακόπτη ή σωλήνα ΡΕ Φ32 ή Φ63.	ΥΔΡ 2Κ4 016.13	29	ΗΛΜ 4 (100,00%)	Τεμ.	7,00	30,90
30	Αποκάλυψη φρεατίων παροχών	ΥΔΡ 2Κ4 016.26	30	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6732 (100,00%)	Τεμ.	1,00	124,00
ΓΛΥΦΑΔΑ 17/2 / 2020 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΟΓΚΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑ 17/2/ 2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Κ. ΚΑΝΝΑ ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ							