

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρη σης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Από μεταφορά						24.936,65
27	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου 1 1/4 έως 2"	OIK 77.67.02	OIK 7767.4	MM	200,00	2,25	450,00
28	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου 2 1/2 έως 3"	OIK 77.67.03	OIK	MM	100,00	3,40	340,00
29	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 77.55	OIK 7755	m2	300,00	6,70	2.010,00
30	Χρωματισμοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδιαλυτό	OIK 77.11.01 σχετ.	OIK 7725	m2	500,00	4,30	2.150,00
31	Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ – τένις – χώρων parking	OIK 77.83.01 σχετ.	OIK 7753	m	500,00	4,00	2.000,00
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως						
32	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	OIK 7785.1	m2	3.000,00	9,00	27.000,00
33	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	OIK 7785.1	m2	2.000,00	10,10	20.200,00
34	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	OIK 7903	kg	50,00	5,60	280,00
35	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	OIK 7912	m2	10,00	7,90	79,00
36	Στεγανοποιητικές επαλειψεις επιφανειών σκυροδέματος με εύκαμπτο ελαστικό πολυουρεθανικό υλικό (μαστίχη) υγρομόνωσης, τύπου Hyperdesmo ή άλλο ισοδύναμο	ΝΑΟΙΚ 79.08.01 σχετ.	OIK 7903	m2	70,00	8,00	560,00
37	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	m2	30,00	53,60	1.608,00
38	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	OIK 73.33.01	OIK 7331	m2	300,00	31,50	9.450,00
39	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	OIK 73.34.01	OIK 7326.1	m2	200,00	33,50	6.700,00
40	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	OIK 73.35	OIK 7326.1	MM	200,00	4,50	900,00
41	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK 62.60.02	OIK 6236	m2	2,00	335,00	670,00
42	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	OIK 62.41	OIK 6239	kg	30,00	6,20	186,00
43	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	OIK 62.50	OIK 6236	m2	8,00	200,00	1.600,00
44	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2	OIK 64.26.02	OIK 6427	m	1,00	10,10	10,10
45	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	OIK 6428	m	120,00	12,30	1.476,00
46	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	OIK 6429	OIK 6428	m	100,00	20,00	2.000,00
47	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από μέταλλο	OIK 64.29.1 σχετ.	OIK 6428	TEM	5,00	11,00	55,00
48	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουμίνιο	OIK 64.29.2 σχετ.	OIK 6428	TEM	30,00	15,00	450,00
49	Φέροντα στοιχεία κοιλοδοκών διατομής 50x50x2mm περιμετρικά της ψευδοροφής στο ΔΑΚ Κολυμβητήριο	OIK 61.05 ΣΧΕΤ.	OIK 61.04	kg	1.400,00	2,70	3.780,00
50	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους από 12 έως 12 kg/m2	OIK 65.01.02	OIK 6501	m2	200,00	200,00	40.000,00
51	Κινητές σίτες αερισμού	OIK 65.25	OIK 6530	m2	50,00	45,00	2.250,00
52	Μπάρα πανικού από αλουμίνιο για θύρες εξωτερικές παντός τύπου.	OIK 65.02.01.01 σχετ.	OIK 6502	TEM	10,00	60,00	600,00
53	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	OIK 65.05	OIK 6502	m2	30,00	175,00	5.250,00

	Σε μεταφορά						156.990,75
--	-------------	--	--	--	--	--	------------

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρη σης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Από μεταφορά						156.990,75
54	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK 32.01.04	OIK 3214	m3	1,00	84,00	84,00
55	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK 32.05.04	OIK 3214	m3	1,00	106,00	106,00
56	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK 32.25.03	OIK 3223A.5	m3	1,00	16,80	16,80
57	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	OIK 38.02	OIK 3811	m2	1,00	22,50	22,50
58	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	OIK 38.03	OIK 3816	m2	1,00	15,70	15,70
59	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	OIK 38.20.03	OIK 3873	kg	200,00	1,01	202,00
60	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	OIK 76.27.02	OIK 7609.2	m2	400,00	54,00	21.600,00
61	Καθρέπτης επίτοιχος χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ	OIK76.52 σχετ.	OIK 7609.2	TEM	1,00	330,00	330,00
62	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β29.3.4	ΟΔΟ 2532	m3	1,00	126,00	126,00
63	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β51	ΟΔΟ 2921	m	1,00	9,60	9,60
64	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ 3121.B	m3	1,00	16,25	16,25
65	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ 3111.B	m2	1,00	1,20	1,20
66	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ 4110	m2	1,00	1,20	1,20
67	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	m2	1,00	0,45	0,45
68	Αποκατάσταση περίφραξης και θυρών ανοιχτού γηπέδου	OIK 64.48.03 σχετ.	OIK 6448	m2	500,00	15,00	7.500,00
69	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	OIK 64.56 σχετ.	OIK 6239	TEM	2,00	955,00	1.910,00
70	Ταμπλό μπασκέτας από plexiglas & μεταλλικό καλάθι	OIK 64.21.03 σχετ.	OIK 6239	TEM	2,00	350,00	700,00
71	Αγωνιστική σανίδα καταδύσεων με βάση στο ΔΑΚ Κολυμβητήριο	OIK 65.33 σχετ.	OIK 7934	κατ'αποκ οπή	2,00	24.000,00	48.000,00
72	Δίχτυ περίφραξης	OIK 7335	OIK 6448	m2	500,00	2,50	1.250,00
73	Κατασκευή ακρυλικού αθλητικού τάπητα εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης τυπου SPORTSOL πάχους 1,8 - 2 mm	OIK 7396 σχετ.	OIK 7912	m2	6.100,00	24,60	150.060,00
74	Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα εξωτερικών γηπέδων πάχους 5 εκ	OIK 7396 σχετ.	OIK 7912	m2	650,00	7,70	5.005,00
75	Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων κερκίδων	OIK 5631 σχετ.	OIK 5613.1	TEM	300,00	5,70	1.710,00

	Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	395.657,45
--	--	-------------------

[illegible]

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρη σης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Από μεταφορά						31.427,05
108	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40A	ΑΤΗΕ 8880.3.2	ΗΛΜ 55	ΤΕΜ	2,00	21,67	43,34
109	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 67A και σπειρώματος E33	ΑΤΗΕ 8910.1.3	ΗΛΜ 54	ΤΕΜ	10,00	10,00	100,00
110	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10A	ΑΤΗΕ 8915.1.2	ΗΛΜ 55	ΤΕΜ	20,00	9,27	185,40
111	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16A	ΑΤΗΕ 8915.1.3	ΗΛΜ 55	ΤΕΜ	20,00	10,88	217,60
112	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής τετραπολικός 30ma 4x40A	ΑΤΗΕ 8918.2.2	ΗΛΜ 55	ΤΕΜ	2,00	65,00	130,00
113	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A	ΑΤΗΕ 8924	ΗΛΜ 52	ΤΕΜ	10,00	19,74	197,40
114	Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνομο με συσσωρευτή Ni-Cd 90 min οδεύσεων φθορ. 1x8W	ΑΤΗΕ 8990.1	ΗΛΜ 59	ΤΕΜ	2,00	120,00	240,00
115	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	ΑΤΗΕ 8972.1.4 σχετ.	ΗΛΜ 59	ΤΕΜ	10,00	50,00	500,00
116	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4X18W	ΑΤΗΕ 8977.2.2 σχετ.	ΗΛΜ 59	ΤΕΜ	10,00	58,00	580,00
117	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής	ΑΤΗΕ8983.10.1.1 σχετ.	ΗΛΜ 60	ΤΕΜ	20,00	23,00	460,00
118	Σύστημα συναγερμού για WC ΑμεΑ πλήρες	ΑΤΗΕ 8145.6	ΗΛΜ 55	ΤΕΜ	1,00	189,47	189,47
119	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επίτοιχης κλιματιστικής μονάδας τύπου split-unit ισχύος 9.000 btu/h	ΑΤΗΕ 8530.10 σχετ.	ΗΛΜ 32	ΤΕΜ	5,00	557,52	2.787,60
120	Καθαρισμός και απολύμανση αεραγωγών εξαερισμού του ΔΑΚ (Κολυμβητήριο & Κλειστό μπάσκετ)	ΑΤΗΕ 8530.11 σχετ.	ΗΛΜ 32	κατ' αποκ οπλή	2,00	2.400,00	4.800,00
121	Σιδηροίστοι φωτισμού ύψους 12,00 μ με τσιμεντένια βάση και σύνδεση με υφιστάμενο κεντρικό πύλαρ	ΗΛΜ σχετ. 60.10.01.06	ΗΛΜ 101	ΤΕΜ	4,00	1.600,00	6.400,00
122	Πύλαρ φωτισμού 4 αναχωρήσεων (αντικατάσταση υφιστάμενου)	ΗΛΜ σχετ. 60.10.80.06	ΗΛΜ 52	ΤΕΜ	1,00	2.500,00	2.500,00
123	Προμήθεια και αντικατάσταση μοτέρ (προσαγωγής αέρος) στο ΔΑΚ	ΑΤΗΕ 8530.12 σχετ.	ΗΛΜ 32	ΤΕΜ	1,00	3.000,00	3.000,00
124	Προμήθεια και εγκατάσταση προβολέα με λαμπτήρα LED 300 W	ΑΤΗΕ 9376.1.26	ΗΛΜ 103	ΤΕΜ	22,00	800,00	17.600,00
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Β							71.357,86

ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		395.657,45
ΟΜΑΔΑ Β : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες		71.357,86
Δαπάνη Εργασιών :		467.015,31
Γ.Ε. & Ο.Ε. Εργασιών 18,00%		84.062,76
Σύνολο :		551.078,07
Απρόβλεπτα 15,00%		82.661,71
Σύνολο :		633.739,78
Απολογιστικά (Η/Μ, μελέτες, ημερομίσθια)		15.600,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών 18,00%		2.808,00
Σύνολο :		652.147,78
Πρόβλεψη αναθεώρησης		1.078,03
Σύνολο :		653.225,81
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24 %		156.774,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		810.000,00

ΓΛΥΦΑΔΑ 29 / 01 / 2019

Συντάχθηκε

η υπάλληλος του
Τμήματος Οικοδομικών Έργων

Δουρούδη Μαριάνθη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Παπαδούδης Γεώργιος
ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΓΛΥΦΑΔΑ 29 / 01 / 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας

Κάννα Κυριακή
Αρχιτέκτων Μηχανικός